

от «__» _____ 2016 г.

Сметная документация.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на проведение ремонтных работ ГБОУ Школа № 1363 по адресу: ул. Ферганская, д. 7
а _____

(наименование работ и затрат, наименование
объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

1735,23
223,077

тыс.р
уб.

тыс.р
уб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на январь 2016 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Электромонтажные работы

1	1.21-3305-1-5/1	Демонтаж осветительных приборов - светильник для люминесцентных ламп ЗП	шт	4,00	2630,37	1,00	1,00	1,00	10521,48	
		НР от ЗП	%	70,00					7365,04	
		СП от ЗП	%	10,00					1052,15	
		ЗТР	чел-ч	17,89		1,00	1,00			72

18938,67 4734,67

2	1.20- 3103-4- 3/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (без стоимости светильников) ЗП	10 0 шт .	4,00	39610,0 6	1,00	1,00	1,00	158440, 24
	21.22- 4-7	Указатели световые светодиодные, степень защиты IP23, марка ДВО- 01-1-004 "Номер дома", размеры 350x350x100 мм (прим. светодиодные накладные светильники) НР от ЗП	шт .	400,00	2420,29	1,00	1,00	1,00	968116, 00
		СП от ЗП	%	70,00					110908, 17
		ЗТР	че л- ч	196,42		1,00	1,00		15844,0 2
									786

1253308,43 313327,11

3	1.21- 3103- 31-2/1	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм ЗП	10 0 м	6,1351	8151,57	1,00	1,00	1,00	50010,7 0
		ЭМ			64,45	1,00	1,00	1,00	395,41
		в т.ч. ЗПМ			27,01	1,00	1,00	1,00	(165,71)
		МР			10955,0 9	1,00	1,00	1,00	67210,5 7
		НР от ЗП	%	70,00					35007,4 9
		СП от ЗП	%	10,00					5001,07
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					178,97
		ЗТР	че л- ч	46,78		1,00	1,00		
									287

157804,21 25721,54

4	1.21- 3103-8- 1/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечение до 6 мм ² (без стоимости материалов) ЗП	10 0 м	6,1351	669,03	1,00	1,00	1,00	4104,57
		ЭМ			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	1,00	(0,00)
		МР			2976,35	1,00	1,00	1,00	18260,2 0
	21.23- 13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридно й изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x6 мм ²	км	- 0,6319	26906,6 1	1,00	1,00	1,00	- 17002,2 9

21.23-8-139	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг (А) - LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3x1,5	км	0,6258	50874,42	1,00	1,00	1,00	31837,21		
	НР от ЗП	%	70,00					2873,20		
	СП от ЗП	%	10,00					410,46		
	ЗТР	че л- ч	3,55		1,00	1,00			22	
								40482,59	6598,52	
Итого по разделу								1470533,90		
Итого по всем разделам								1470533,90		
НДС, %								18,00	264696,10	
Всего								1735230,00		

Снижение по итогам проведения электронного аукциона Протокол №2 проведения электронного аукциона от 15.06.2016г. № 0373200173916000517.

Сметная стоимость составляет **1 474 945,50** (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей 50 копеек) рубля, в том числе НДС – 18% процентов 224 991,69 (Двести двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто один рубль 69 копеек) рублей (далее - Цена Контракта).